


PROFIL PRZYLĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ  
SKALA 1:100 1:100





- UWAGA:

1. RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ ZAPROJEKTOWANO Z RUR PVC\_SDR 34 SN8
2. STUDNIE KANALIZACYJNE ZAPROJEKTOWANO JAKO TYPOWE WAWN TĘGRA
3. PROJEKTOWANĄ SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ UŁOŻYĆ NA PODSTYPCE PŁASKOWEJ GRUBOŚCI 20cm
4. RZĘDNE WĄZÓW DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH NIWELETY DROGI
5. ZAGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODANE SĄ ORIENTACYJNIE:
  - KABLE ENERGETYCZNE ~ 0,6m
  - KABLE TELETECHNICZNE ~ 0,6m
  - SIĘĆ GAZOWA ~ 0,8-1,0m
  - SIĘĆ WODOCIĄGOWA ~ 1,6-1,8m
  - SIĘĆ KAN. SANIT. ~ 1,4-1,6m

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W TERENIE POSADOWIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

6. PRZED ROZPOCZĘCIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ RZĘDNE WYSIĘCIA INSTALACJI Z BUDYNKU ORAZ RZĘDNE ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW. W RAZIE KONECZNOŚCI SKORYGOWAĆ RZĘDNE I SPADKI PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW.

7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ GEOTECHNICZNĄ I ZWRÓCIĆ UWAGĘ POZIOM WODY GRUNTOWEJ PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SZCZELNE ODESKOMANIE I ODPOMPOWAĆ WODĘ Z WYKOPÓW, WYKONAĆ DRENAŻ POZIOMY LUB ZASTOSOWAĆ ZESTAW GŁOŚCIELNICY DECYZJE, PODEJMIĆ WYKONAWCA NA BUDOWIE.

				<b>SPÓŁKA CYWILNA</b> 22-600 Tomaszów Lubelski: ul. Lwowska 17 tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl	
OBIEKT	PRZYTĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ	ZLECENIE NR :	33/2015		
INWESTOR	GMINA BEŁŻEC UL. LWOWSKA 5	DATA :	01.10.2015		
ADRES BUDOWY	UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 75 22-670 BEŁŻEC DZIAŁKA NR 433/3				
FAZA OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA :	1:100 1:100		
TRZĘŚ RYSUNKU	PROFIL PRZYTĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ	BRANŻA :	SANITARNA		
PROJEKTANT	MGR INŻ. K. MAŁEJ	<small>UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNEJ INSTALACJO-          INŻYNIERYWCEI W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH, SEKC. MOK-4/M,          GAZOWYCH I ODEWARTYCH UZDROBIENIA TERENU LUB/O/02/PMB/15          UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNEJ INSTALACJO-          INŻYNIERYWCEI W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH, SEKC. MOK-4/M,          GAZOWYCH I ODEWARTYCH UZDROBIENIA TERENU LUB/O/02/PMB/09</small>		NR RYS.	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. M. ANDRZEJK			2	