

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 111919 dz. nr 448/1 ul. Jana Sobieskiego i Cicha w Bełżcu w km 0+000+712,					
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8			
1.1		D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych			
1 KNNR 1 d.1. 0111-01 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.712	km	0.712	
				RAZEM	0.712
2		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8			
2.1		D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego			
2 KNNR 6 d.2. 0113-04 1		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm jezdnia 712x3,5=2492m ² +mijanki 86,75m ² =2578,75	m ²		
		2578.75	m ²	2578.750	
				RAZEM	2578.750
3 KSNR 6 d.2. 0113-05 1		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 14 cm utwardzenie poboczny Krotkość = 1.4 712	m ²		
			m ²	712.000	
				RAZEM	712.000
3		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
3.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
4 KNNR 6 d.3. 0309-03 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		2578.75	m ²	2578.750	
				RAZEM	2578.750
4		Zjazdy			
5 KNNR 1 d.4 0202-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 60	m ³		
			m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
6 KSNR 6 d.4 0106-02		Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
7 KSNR 6 d.4 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
5		Oznakowanie			
8 KNNR 6 d.5 0702-01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9 KNNR 6 d.5 0702-04		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10 KNNR 6 d.5 0702-05		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000