

**PRZEDMIAR**  
**NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NZOZ - OSRODKA ZDROWIA W**  
**BEŁŻCU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE**

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OŚRODKA ZDROWIA W BEŁŻ-  
CU  
ADRES INWESTYCJI : ul. LWOWWSKA 34 22-670 BEŁŻEC  
INWESTOR : GMINA BEŁŻEC  
ADRES INWESTORA : UL.LWOWWSKA 5 22-670 BEŁŻEC DZIAŁKA 2980 ARK.4  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Remont pomieszczeń parteru - wydzielenie sanitariatów z dostosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych							
1.1	Roboty rozbiórkowe :							
1.2	Roboty budowlane :							
1.3	Pozostałe pomieszczenia parteru :							
2	Remont pomieszczeń piwnic :							
3	Remont ścian schodów zewnętrznych :							
4	Remont zadaszenia zewnętrznego nad głównym wejściem do budynku							
4.1	Roboty rozbiórkowe :							
4.2	Roboty budowlane :							
5	Rozbiórka koszy podokiennych							
5.1	Roboty rozbiórkowe :							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont pomieszczeń parteru - wydzielenie sanitariatów z dostosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe :</b>			
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - wykucie ościeżnic drzwiowych 60x198 i 85x200 cm	szt.		
d.1.1	6		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (0,87+1,09+1,15+1,78+1,76+1,78+0,61+1,53+1,45*2)*1,75-(0,60*1,98*5+0,85*2,0)	m <sup>2</sup>	15,933	
d.1.1			m <sup>2</sup>		
				RAZEM	15,933
3	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m <sup>2</sup> przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie istniejących warstwy betonu na gł. 3 cm Krotność = 3 2,20+0,80+3,30+2,70	m <sup>2</sup>	9,000	
d.1.1			m <sup>2</sup>		
				RAZEM	9,000
4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2,20+0,80+3,30+2,70	m <sup>2</sup>	9,000	
d.1.1			m <sup>2</sup>		
				RAZEM	9,000
5	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1		ścianki 15,933*0,12 podłoga 9,0*0,01+9,0*0,03 gruz ze skucia tynków 20,639*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,912 0,360 0,413	
				RAZEM	2,685
1.2		<b>Roboty budowlane :</b>			
6	KNR-W 2-02 0126-02 0126-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/2 cegły (2,85*2+1,32*2+1,0)*2,75-0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>	20,285	
d.1.2			m <sup>2</sup>		
				RAZEM	20,285
7	wycena indywidualna	Połączenie ze ścianami konstrukcyjnymi na typowe łączniki ocynkowane lub ze stali kwasoodpornej - podwójnie 2,75*3	m	8,250	
d.1.2			m		
				RAZEM	8,250
8	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> (0,48+0,87+1,15+1,09+0,87+1,78+0,61+1,53)*2,75-(0,56*0,48*3+0,80*2,0)	m <sup>2</sup>	20,639	
d.1.2			m <sup>2</sup>		
				RAZEM	20,639
9	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korytarz pom.2 pom.3	(2,85*2+1,53+3,56)*2,75 (1,20*2+1,32*2*2+1,41*2)*2,75-0,90*2,0*2 (2,73*2+1,94*2)*2,75-0,90*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,673 25,275 23,885	
				RAZEM	78,833
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0716-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, na stropach płaskich o pow do 5 m <sup>2</sup> 2,85*1,53+3,60+4,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,861	12,861
				RAZEM	12,861
11 d.1.2	NNRNKB 202 0838-04 pom.2 pom.3	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej (1,20*2+1,32*2*2+1,41*2)*2,00-0,90*2,0*2 (2,73*2+1,94*2)*2,00-0,90*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,400 16,880	
				RAZEM	34,280
12 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 78,833-34,280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,553	44,553
				RAZEM	44,553
13 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2,85*1,53+3,60+4,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,861	12,861
				RAZEM	12,861
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 78,833-34,280 2,85*1,53+3,60+4,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,553 12,861	
				RAZEM	57,414
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2,85*1,53+3,60+4,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,861	12,861
				RAZEM	12,861
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 2,85*1,53+3,60+4,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,861	12,861
				RAZEM	12,861
17 d.1.2	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 3,60+4,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,500	8,500
				RAZEM	8,500
18 d.1.2	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 2,85*1,53+3,60+4,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,861	12,861
				RAZEM	12,861
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
20 d.1.2	KNR-W 4-01 0310-05	Przemuirowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 9,77*4	m m	39,080	39,080
				RAZEM	39,080
21 d.1.2	KNR-W 4-01 0310-06	Przemuirowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 9,77*4	m m	39,080	39,080
				RAZEM	39,080
<b>1.3</b>		<b>Pozostałe pomieszczenia parteru :</b>			
22 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 26,70+11,50+11,90+19,0+24,40+6,30+10,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110,200	110,200
				RAZEM	110,200
23 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01 pom.1 pom.4 pom.5 pom.6 pom.7 pom.8 pom.9	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,02*2+4,45*2)*1,60-(0,80*1,60*4+0,90*1,60*2+0,71*1,60) (2,37*2+5,01*2)*1,60-0,80*1,60 (2,50*2+5,01*2)*1,60-0,71*1,60 (3,90*2+5,16*2)*1,60-0,80*1,60*3 (6,08*2+5,16*2)*1,60-0,80*1,60*2 (2,40*2+2,50*2)*1,60-0,80*1,60 (2,11*2+5,12*2)*1,60-0,80*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,168 22,336 22,896 25,152 33,408 14,400 21,856	
				RAZEM	161,216
24 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 26,70+11,50+11,90+19,0+24,40+6,30+10,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110,200	110,200
				RAZEM	110,200
25 d.1.3	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.1	(5,02*2+4,45*2)*1,60-(0,80*1,60*4+0,90*1,60*2+0,71*1,60)	m <sup>2</sup>	21,168	
	pom.4	(2,37*2+5,01*2)*1,60-0,80*1,60	m <sup>2</sup>	22,336	
	pom.5	(2,50*2+5,01*2)*1,60-0,71*1,60	m <sup>2</sup>	22,896	
	pom.6	(3,90*2+5,16*2)*1,60-0,80*1,60*3	m <sup>2</sup>	25,152	
	pom.7	(6,08*2+5,16*2)*1,60-0,80*1,60*2	m <sup>2</sup>	33,408	
	pom.8	(2,40*2+2,50*2)*1,60-0,80*1,60	m <sup>2</sup>	14,400	
	pom.9	(2,11*2+5,12*2)*1,60-0,80*1,60	m <sup>2</sup>	21,856	
				RAZEM	161,216
26	KNR-W 2- d.1.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	pom.1	(5,02*2+4,45*2)*2,75-(0,80*2,0*4+0,90*2,00*2+0,71*2,0)	m <sup>2</sup>	40,665	
	pom.4	(2,37*2+5,01*2)*2,75-0,80*2,0	m <sup>2</sup>	38,990	
	pom.5	(2,50*2+5,01*2)*2,75-0,71*2,0	m <sup>2</sup>	39,885	
	pom.6	(3,90*2+5,16*2)*2,75-0,80*2,0*3	m <sup>2</sup>	45,030	
	pom.7	(6,08*2+5,16*2)*2,75-0,80*2,0*2	m <sup>2</sup>	58,620	
	pom.8	(2,40*2+2,50*2)*2,75-0,80*2,0	m <sup>2</sup>	25,350	
	pom.9	(2,11*2+5,12*2)*2,75-0,80*2,0	m <sup>2</sup>	38,165	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	286,705	
	sufity	26,70+11,50+11,90+19,0+24,40+6,30+10,40	m <sup>2</sup>	110,200	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	110,200	
	minus lampy	-161,216	m <sup>2</sup>	-161,216	
				RAZEM	235,689
27	KNR-W 4- d.1.3 01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - opaski dwustronnie gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00*6+0,71*2,0	m <sup>2</sup>	11,020	
				RAZEM	11,020
28	KNR-W 2- d.1.3 02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - skrzydła 80x200 cm	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00*3	m <sup>2</sup>	4,800	
				RAZEM	4,800
29	KNR-W 2- d.1.3 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe MDF regulowne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,05*3	m <sup>2</sup>	5,535	
				RAZEM	5,535
2		Remont pomieszczeń piwnic :			
30	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		5,0+10,0+0,70+6,4+6,7+3,3+15,9+6,6+12,2+7,0+7,8	m <sup>2</sup>	81,600	
				RAZEM	81,600
31	KNR-W 4- d.2 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
	pom.001/003	(2,07*2+4,06*2+1,90*2)*2,64-0,80*1,98	m <sup>2</sup>	40,814	
	pom.002	(9,40*2+1,50*2)*2,18-(0,80*1,94+0,80*1,98*4+0,78*2,0+0,78*1,92*2+0,90*2,0)	m <sup>2</sup>	33,281	
	pom.004	(1,67*2+4,50*2)*2,18-0,80*1,94	m <sup>2</sup>	25,349	
	pom.005	(1,87*2+4,50*2)*2,18-0,78*1,92	m <sup>2</sup>	26,276	
	pom.006	(1,20*2+3,60*2)*2,18-0,78*1,92	m <sup>2</sup>	19,430	
	pom.007	(6,12*2+2,61*2)*2,18-2,40*2,27	m <sup>2</sup>	32,615	
	pom.008	(3,12*2+2,17*2)*2,18-0,78*2,00	m <sup>2</sup>	21,504	
	pom.009	(4,98*2+2,33*2)*2,18-0,81*1,98	m <sup>2</sup>	30,268	
	pom.010	(1,91*2+4,00*2)*2,18-0,80*1,98	m <sup>2</sup>	24,184	
	pom.011	(1,58*2+4,98*2)*2,18-0,80*1,98	m <sup>2</sup>	27,018	
				RAZEM	280,739
32	KNR-W 4- d.2 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		5,0+10,0+0,70+6,4+6,7+3,3+15,9+6,6+12,2+7,0+7,8	m <sup>2</sup>	81,600	
				RAZEM	81,600
33	KNR-W 2- d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	pom.001/003	(2,07*2+4,06*2+1,90*2)*2,64-0,80*1,98	m <sup>2</sup>	40,814	
	pom.002	(9,40*2+1,50*2)*2,18-(0,80*1,94+0,80*1,98*4+0,78*2,0+0,78*1,92*2+0,90*2,0)	m <sup>2</sup>	33,281	
	pom.004	(1,67*2+4,50*2)*2,18-0,80*1,94	m <sup>2</sup>	25,349	
	pom.005	(1,87*2+4,50*2)*2,18-0,78*1,92	m <sup>2</sup>	26,276	
	pom.006	(1,20*2+3,60*2)*2,18-0,78*1,92	m <sup>2</sup>	19,430	
	pom.007	(6,12*2+2,61*2)*2,18-2,40*2,27	m <sup>2</sup>	32,615	
	pom.008	(3,12*2+2,17*2)*2,18-0,78*2,00	m <sup>2</sup>	21,504	
	pom.009	(4,98*2+2,33*2)*2,18-0,81*1,98	m <sup>2</sup>	30,268	
	pom.010	(1,91*2+4,00*2)*2,18-0,80*1,98	m <sup>2</sup>	24,184	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.011	(1,58*2+4,98*2)*2,18-0,80*1,98 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	27,018	
	sufity	5,0+10,0+0,70+6,4+6,7+3,3+15,9+6,6+12,2+7,0+7,8 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280,739 81,600	
			m <sup>2</sup>	81,600	
				RAZEM	362,339
34	KNR-W 4- d.2 01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
		0,80*1,98*4+0,90*2,00+0,78*1,98*2+0,80*1,94+0,78*2,00	m <sup>2</sup>	14,337	
				RAZEM	14,337
35	KNR-W 4- d.2 01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		2,48*10	m	24,800	
				RAZEM	24,800
36	KNR-W 4- d.2 01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		2,48*10	m	24,800	
				RAZEM	24,800
37	KNR-W 4- d.2 01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		<b>Remont ścian schodów zewnętrznych :</b>			
38	ZKNR C-1 d.3 0401-05 ściany schodów	Renowacja starego budownictwa Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (1,19+3,20)*1,37*20%*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,406	
				RAZEM	2,406
39	KNR 19-01 d.3 0828-02 ściany schodów	Wykucie starych spoin na murach z cegły (1,19+3,20)*1,37*20%*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,406	
				RAZEM	2,406
40	d.3 wycena indywidualna ściany schodów	Dokładne wyczyszczenie szczeliny po wycięciach za pomocą sprężonego powietrza (1,19+3,20)*1,37*20%*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,406	
				RAZEM	2,406
41	KNR 19-01 d.3 0827-02 ściany schodów	Spoinowanie murów zaprawą naprawczą systemową (1,19+3,20)*1,37*20%*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,406	
				RAZEM	2,406
42	d.3 wycena indywidualna ściany schodów	Wciśnięcie w wycięcie i wypełnione bruzdy wykutych spoin pręta systemowego fi 8 mm ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 (1,19+3,20)*1,37*20%*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,406	
				RAZEM	2,406
43	KNR 19-01 d.3 0827-02 ściany schodów	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zaprawą systemową po wciśnięciu prętów fi 8 mm ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 (1,19+3,20)*1,37*20%*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,406	
				RAZEM	2,406
44	KNR-W 4- d.3 01 0726-01 ściany schodów	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (1,19+3,20)*1,37*20%*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,406	
				RAZEM	2,406
45	KNR 0-23 d.3 0933-01 ściany schodów	Wyprawa elew. cienkowarstwowa żywiczny tynk dekor. o fakturze grysowej mrozoodpornej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (1,19+3,20)*1,37*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,029	
				RAZEM	12,029
46	KNR 0-23 d.3 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa żywiczny tynk dekor. o fakturze grysowej mrozoodpornej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany schodów	(1,19+3,20)*1,37*2	m <sup>2</sup>	12,029	
				RAZEM	12,029
<b>4</b>		<b>Remont zadaszenia zewnętrznego nad głównym wejściem do budynku</b>			
<b>4.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe :</b>			
47	KNR-W 4-	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadającej się do	m <sup>2</sup>		
d.4.1	01 0545-02	użytku	m <sup>2</sup>	17,190	
		11,46*1,50		RAZEM	17,190
<b>4.2</b>		<b>Roboty budowlane :</b>			
48	KNR-W 7-	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-	m <sup>2</sup>		
d.4.2	12 0101-01	trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	10,045	
	rury śr. 80	(16,96+5,09+17,97)*0,251			
	mm		m <sup>2</sup>	4,160	
	RK 80x80	13,0*0,32	m <sup>2</sup>	9,094	
	RK 60x60	37,89*0,24		RAZEM	23,299
49	KNR-W 7-	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.4.2	12 0204-01	pełnościennych	m <sup>2</sup>	23,299	
		23,299		RAZEM	23,299
50	KNR-W 7-	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
d.4.2	12 0213-01	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	23,299	
		23,299		RAZEM	23,299
51	KNR-W 2-	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt dachowych wars-	m <sup>2</sup>		
d.4.2	05 1004-01	towych z rdzeniem poliuretanowym grub.40 mm	m <sup>2</sup>	17,763	
		11,46*1,55		RAZEM	17,763
52	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m <sup>2</sup>		
d.4.2	202 0541-	cm	m <sup>2</sup>	4,011	
	02	11,46*0,35		RAZEM	4,011
53	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrow-	m		
d.4.2	202 0539-	nic	m	3,100	
	03	1,55*2		RAZEM	3,100
54	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynk. powlek. gr 0,5 mm o szer.	m <sup>2</sup>		
d.4.2	202 0541-	w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka pod rynny	m <sup>2</sup>	3,438	
	02	11,46*0,30		RAZEM	3,438
55	NNRNKB	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej póło-	m		
d.4.2	202 0517-	krągłych o śr. 15 cm	m	11,460	
	04	11,46		RAZEM	11,460
56	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych	m		
d.4.2	202 0519-	o śr. 12 cm	m	7,600	
	02	3,80*2		RAZEM	7,600
<b>5</b>		<b>Rozbiórka koszy podokiennych</b>			
<b>5.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe :</b>			
57	KNR-W 4-	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m <sup>3</sup>		
d.5.1	01 0212-01	do 15 cm - rozbiórka koszy przyokiennych i zsypu.	m <sup>3</sup>	0,938	
	ściany	((1,30+1,0*2)+(2,30+1,11*2))*0,80*0,15	m <sup>3</sup>	0,771	
	dno	(1,30*1,0+2,30*1,11)*0,20		RAZEM	1,709
58	KNR-W 4-	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m <sup>3</sup>		
d.5.1	01 0109-18	trukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	0,938	
	0109-20	((1,30+1,0*2)+(2,30+1,11*2))*0,80*0,15	m <sup>3</sup>	0,771	
	ściany	(1,30*1,0+2,30*1,11)*0,20	m <sup>3</sup>		
	dno			RAZEM	1,709

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczeń parteru - wydzielenie sanitariatów z dostosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe :</b>				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - wykucie ościeżnic drzwiowych 60x198 i 85x200 cm	szt.	6,000		
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	15,933		
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m <sup>2</sup> przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie istniejących warstwy betonu na gł. 3 cm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	9,000		
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	9,000		
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	2,685		
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlane :</b>				
6 d.1.2	KNR-W 2-02 0126-02 0126-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/2 cegły	m <sup>2</sup>	20,285		
7 d.1.2	wycena indywidualna	Połączenie ze ścianami konstrukcyjnymi na typowe łączniki ocynkowane lub ze stali kwasoodpornej - podwójnie	m	8,250		
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,639		
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	78,833		
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0716-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, na stropach płaskich o pow. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,861		
11 d.1.2	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "	m <sup>2</sup>	34,280		
12 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	44,553		
13 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	12,861		
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	57,414		
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	12,861		
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>	12,861		
17 d.1.2	KNR AT-40 0413-01	Isolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>	8,500		
18 d.1.2	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,861		
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3,000		
20 d.1.2	KNR-W 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	39,080		
21 d.1.2	KNR-W 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	39,080		
<b>1.3</b>		<b>Pozostałe pomieszczenia parteru :</b>				
22 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	110,200		
23 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	161,216		
24 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>	110,200		
25 d.1.3	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>	161,216		
26 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	235,689		



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.1.3	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>	11,020		
28 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła 80x200 cm	m <sup>2</sup>	4,800		
29 d.1.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe MDF regulowne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	5,535		
2		<b>Remont pomieszczeń piwnic :</b>				
30 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	81,600		
31 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	280,739		
32 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>	81,600		
33 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	362,339		
34 d.2	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>	14,337		
35 d.2	KNR-W 4-01 0310-05	Przemuirowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	24,800		
36 d.2	KNR-W 4-01 0310-06	Przemuirowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	24,800		
37 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4,000		
3		<b>Remont ścian schodów zewnętrznych :</b>				
38 d.3	ZKNR C-1 0401-05	Renowacja starego budownictwa Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>	2,406		
39 d.3	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły	m <sup>2</sup>	2,406		
40 d.3	wycena indywidualna	Dokładne wyczyszczenie szczeliny po wycięciach za pomocą sprężonego powietrza	m <sup>2</sup>	2,406		
41 d.3	KNR 19-01 0827-02	Spoimowanie murów zaprawą naprawczą systemową	m <sup>2</sup>	2,406		
42 d.3	wycena indywidualna	Wciśnięcie w wycięte i wypełnione bruzdy wykutych spoin pręta systemowego fi 8 mm ze stali nierdzewnej klasy Grade 304	m <sup>2</sup>	2,406		
43 d.3	KNR 19-01 0827-02	Spoimowanie murów i sklepień z cegły zaprawą systemową po wciśnięciu prętów fi 8 mm ze stali nierdzewnej klasy Grade 304	m <sup>2</sup>	2,406		
44 d.3	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	2,406		
45 d.3	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa żywiczny tynk dekor. o fakturze grysowej mrozoodpornej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	12,029		
46 d.3	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa żywiczny tynk dekor. o fakturze grysowej mrozoodpornej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	12,029		
4		<b>Remont zadaszenia zewnętrznego nad głównym wejściem do budynku</b>				
4.1		<b>Roboty rozbiórkowe :</b>				
47 d.4.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	17,190		
4.2		<b>Roboty budowlane :</b>				
48 d.4.2	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcótowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	23,299		
49 d.4.2	KNR-W 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>	23,299		
50 d.4.2	KNR-W 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m <sup>2</sup>	23,299		



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
51 d.4.2	KNR-W 2-05 1004-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt dachowych warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub.40 mm	m <sup>2</sup>	17,763		
52 d.4.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	4,011		
53 d.4.2	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	3,100		
54 d.4.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynk. powlek. gr 0,5 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka pod rynny	m <sup>2</sup>	3,438		
55 d.4.2	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m	11,460		
56 d.4.2	NNRNKB 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12 cm	m	7,600		
5		<b>Rozbiórka koszy podokiennych</b>				
5.1		<b>Roboty rozbiórkowe :</b>				
57 d.5.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka koszy przyokiennych i zsypu.	m <sup>3</sup>	1,709		
58 d.5.1	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	1,709		