

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz nr.1-3059 w m. Bełzec w km 0+000+380,					
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8			
1.1		D-01.01.01. Przygotowanie terenu			
1	KNNR 1 d.1. 0201-01 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.(koryto)	m ³		
		399	m ³	399.000	
				RAZEM	399.000
2	KNR 2-31 d.1. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		1330	m ²	1330.000	
				RAZEM	1330.000
3	KNR 2-01 d.1. 0407-01 1	Formow.i zagęszcz.nasypów z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr.I-II	m ³		
		236.25	m ³	236.250	
				RAZEM	236.250
2		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8			
2.1		D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego			
4	KNNR 6 d.2. 0113-01 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		787.5	m ²	787.500	
				RAZEM	787.500
5	KSNR 6 d.2. 0113-05 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		1330	m ²	1330.000	
				RAZEM	1330.000
3		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
3.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
6	KNNR 6 d.3. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		787.5	m ²	787.500	
				RAZEM	787.500
7	KNNR 6 d.3. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		787.5	m ²	787.500	
				RAZEM	787.500
8	KNNR 6 d.3. 0113-05 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000